

水利部水土保持司关于印发生产建设项目水土保持监测工作检查要点（试行）的通知

时间: 2015-5-28 来自: Admin [打印本文章](#)

# 水利部司局函

水保监便字[2015]第 72 号

## 水利部水土保持司关于印发生产建设项目 水土保持监测工作检查要点(试行)的通知

各流域机构,各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),各计划单列市水利(水务)局,新疆生产建设兵团水利局:

为进一步加强和规范生产建设项目水土保持监测工作,提高监测质量,指导和督促生产建设单位全面落实水土保持方案,有效控制人为水土流失,经研究,提出生产建设项目水土保持监测工作检查要点如下,请参照执行。各单位在执行过程中如有意见或建议,及时向我司反馈。

### 一、组织管理检查要点

#### (一)监测工作组织

生产建设单位及时委托开展监测工作,并明确专人负责监测工作组织协调。

#### (二)监测机构

承担监测任务的单位(以下简称监测单位)具备相应技术条件

和能力;监测单位应在现场设置监测项目部,明确项目监测工作负责人,合理配置监测人员,与主体工程同步开展监测工作。

### (三)监测技术交底

生产建设单位应在监测人员进场后 20 个工作日内,组织水土保持监测单位、监理单位、工程设计单位、主体工程监理单位、施工单位等对监测工作进行技术交底。

## 二、监测实施检查要点

### (一)监测点布设

监测点布设的位置、类型、数量应符合监测实施方案和相关规定。

### (二)监测设备

监测设备类型、数量应符合监测实施方案和相关规定;设备运行正常。

### (三)监测内容

#### 1. 扰动土地情况

包括扰动土地类型、范围和面积等。

#### 2. 取土(石、料)弃土(石、渣)监测

包括取土(石、料)弃土(石、渣)场(含临时堆放场)的位置、数量、面积、方量、表土剥离和防治效果等。

#### 3. 水土流失情况

包括水土流失类型、分布、面积、流失量以及水土流失危害事件等。

#### 4. 水土保持措施情况

包括工程措施、植物措施和临时措施的类型、数量、位置、进度、防治效果及运行情况等。

##### (四) 监测频次

包括正在使用的取土(石、料)弃土(石、渣)场、正在实施的表土剥离、水土保持措施建设及效果、扰动土地面积等监测频次,以及遇暴雨、大风等加测情况。监测频次应符合监测实施方案和相关规定,并有相应记录。

##### (五) 遥感监测

按规定应采用遥感监测方法的生产建设项目,遥感监测频次和精度满足相关规范要求。

##### (六) 监测建议及落实情况

监测单位提出监测建议的情况,及生产建设单位对监测建议的采纳与落实情况。

##### (七) 监督检查落实情况

生产建设单位对水行政主管部门的监督检查意见整改情况。

### 三、监测成果检查要点

#### (一) 监测实施方案

生产建设单位应在主体工程开工1个月内,向有关水行政主管部门报送监测实施方案。监测实施方案应按规范编写,具有较强可操作性;监测单位首次入场时现状情况评价和影像资料应纳入监测实施方案。

## (二) 监测季度报告

生产建设单位应在施工期每季度第1个月内,向相关水行政主管部门报送上个季度监测报告。监测季度报告中应包含大型或重要位置取土(石、料)弃土(石、渣)场的影像资料。

## (三) 监测年度报告

工期3年以上的项目,生产建设单位应于每年2月1日前,向相关水行政主管部门报送上年度监测报告。

## (四) 监测总结报告

水土保持监测任务完成后3个月内,生产建设单位应向水土保持方案审批机关报送监测总结报告。

## (五) 监测记录

按监测实施方案和相关规定记录数据。监测记录真实、完整。

## (六) 影像资料

包括照片集和影音资料。照片集是全过程监测工作照片合集,也包括监测项目部、监测点照片。照片应标注拍摄时间。

## (七) 监测档案

监测成果应按照档案管理规定建立档案。档案内容包括水土保持监测合同、监测实施方案、监测季度报告、监测年度报告、监测总结报告、监测记录、影像资料等。

附件:生产建设项目水土保持监测工作检查表

序号	检查项目	检查内容	检查情况	备注
1	监测方案编制	是否编制水土保持监测方案		
2	监测方案审批	监测方案是否经审批		
3	监测方案实施	是否按照监测方案实施		
4	监测数据记录	是否记录监测数据		
5	监测数据整理	是否整理监测数据		
6	监测数据报告	是否编制监测数据报告		
7	监测数据公开	是否公开监测数据		
8	监测数据存档	是否存档监测数据		
9	监测数据应用	是否应用监测数据		
10	监测数据反馈	是否反馈监测数据		



附件:

生产建设项目水土保持监测工作检查表

检查单位:

检查时间:

项目名称			
项目所在地			
生产建设单位	监测单位		
一、组织管理检查			
组织管理	开工前委托	是□ 否□	委托时间:
	生产建设单位专人组织协调监测工作	是□ 否□	姓名、部门及职务:
	监测单位技术条件和能力符合规定	是□ 否□	监测水平评价证书号:
	设立现场监测项目部	是□ 否□	项目部负责人:
	完成监测技术交底	是□ 否□	时间:
二、监测实施检查			
监测点布设	监测点位置、类型、数量符合实施方案和规定	是□ 否□	监测点数量:
	其中固定监测点	是□ 否□	固定监测点数量:
监测设备	监测设备类型、数量符合监测实施方案和规定	是□ 否□	主要监测设备:
	设备运行正常	是□ 否□	备注:
监测内容	扰动土地情况监测	是□ 否□	相关记录: 扰动土地类型□ 范围□ 面积□
	取土(石、料)弃土(石、渣)监测	是□ 否□	相关记录: 取土(石、料)弃土(石、渣)场位置□ 数量□ 面积□ 方量□ 表土剥离□
	水土流失情况监测	是□ 否□	相关记录: 类型□ 分布□ 面积□ 流失量□ 水土流失危害事件□
	水土保持措施监测	是□ 否□	相关记录: 各类水土保持措施类型□ 数量□ 位置□ 进度□ 运行情况□

遥感监测	是否采用遥感监测方法	是□ 否□	遥感频次及精度:
监测频次	正在使用的取土(石、料)弃土(石、渣)场是否每月记录1次	是□ 否□	实际频次:
	正在实施的表土剥离情况是否按时记录	是□ 否□	实际频次:
	水土保持措施情况是否每月记录1次	是□ 否□	实际频次:
	扰动土地面积监测是否每季度记录1次	是□ 否□	实际频次:
	特殊气候下加测	是□ 否□	加测次数:
水土保持建议和监督检查意见落实	监测单位提出监测建议	是□ 否□	次数:
	生产建设单位对监测建议采纳与落实情况	是□ 否□	采纳情况: 多数□ 少量□
	生产建设单位对监督检查意见整改情况	是□ 否□	整改情况: 良好□ 一般□ 较差□
<b>三、监测成果检查</b>			
监测实施方案	监测实施方案按时上报	是□ 否□	上报时间:
	按规范格式编写, 具可操作性	是□ 否□	备注:
	包含首次入场时现状情况评价和现场照片	是□ 否□	备注:
监测季度报告	季度报告按时上报	是□ 否□	上报次数:
	按规范格式编写	是□ 否□	备注:
	包括大型或重要位置取土(石、料)弃土(石、渣)场影像资料	是□ 否□	备注:
监测年度报告	年度报告按时上报	是□ 否□	上报次数:
监测总结报告	报告按时上报	是□ 否□	上报时间:
	按规范格式编写	是□ 否□	备注:
监测记录	是否按实施方案和规定记录	是□ 否□	记录情况: 良好□ 一般□ 较差□
	是否真实、完整	是□ 否□	
影像资料	影像资料是否符合要求	是□ 否□	影像情况: 良好□ 一般□ 较差□
监测档案	按照相关规定建立监测档案	是□ 否□	档案情况: 良好□ 一般□ 较差□